

뷰티아트과 피부실습실 리모델링 및 전체 실습실 환기시설 공사 과업지시서

2024. 11.

서정대학교

뷰티아트과 피부실습실 리모델링 및 전체 실습실 환기시설 공사 과업지시서

1. 과업 개요

- 과업명 : 뷰티아트과 피부실습실 리모델링 및 전체 실습실 환기시설 공사
- 과업개요 : 뷰티아트과 학생들의 효율적인 강의를 위해 피부실습실 리모델링 공사, 쾌적한 환경을 위해 전체 실습실 환기시설 조성
- 사업금액 : 77,900,000원(부가세포함)

2. 과업 목적

- 뷰티아트과 전체 실습실의 원활한 사용을 위한 환기시설 설치
- 피부실습실의 안전한 전기 공급을 위한 매물콘센트 철거, 온열선 &바닥 팝업식 전열기구 설치
- 교육집중력 향상을 위한 피부실습실 인테리어 환경개선

3. 과업 기간

- 계약 체결일로부터 30일 이내

4. 과업 주요내용

- 피부실습실의 사용환경 개선 및 교육집중력 향상을 위한 인테리어를 개선한다.
- 안전한 전기 공급을 위해 매몰된 전기콘센트를 철거하고, 바닥 팝업식 전열기구를 설치한다.
- 뷰티아트과 전체 실습실의 교육 환경개선을 위한 환기시설 작업을 한다.

4-1 일반사항

- 1) 본 사업에서 진행하는 “뷰티아트과 피부실습실 리모델링 및 전체 실습실 환기시설 공사”에 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 요청서에 의하여 수행하여야 한다.
- 2) 본 요청서에 규정한 내용으로 설치 및 인테리어 작업이 이루어져야 하며, 기술적인 운영상 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.
- 3) 규격서에 명기되어 있는 장비에 대하여 규격서 및 요청서에 명시된 기능을 통합 운영될 수 있도록 연결하여야 한다.

4-2 설치 및 인테리어

- 1) 설치되는 제품 등은 요청서의 규격과 성능을 만족하거나 그 이상이어야 한다.
- 2) 계약사는 시스템 설치 및 인테리어 공사 전에 발주기관과 실시설계를 위한 현장실사를 진행하여야 하며, 제반경비는 계약사 부담으로 한다.
- 3) 계약사는 계약된 장비의 설치, 시험 및 인터페이스를 기설치 운용중인 네트워크와 연결하여 현행 업무에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 4) 계약사는 규격에 명시된 설치 및 인테리어 내용에 부합하는지 추후 검수를 받아야 하며 미달시에는 검수자가 만족할 수 있도록 조치를 해야 하고 이에 소요되는 제반경비는 계약사에서 지불한다.

5. 상세내역

No	품목	규격	단위	수량	비고
1	공통, 가설 공사		식	1	
2	철거 공사		식	1	
3	인테리어 공사		식	1	
4	집기 공사		식	1	
5	전기 공사		식	1	
6	환기 공사		식	1	

품목번호 Item No	품 목 Item	규 격 Spec.	단위 Unit	수량 Q'ty
1	공통, 가설 공사		식	1
상 세 규 격				
◎ 공통, 가설공사 ① 보양 ② 대,소 운반 ③ 현장 정리 ④ 폐자재 반출(1t) ⑤ 준공청소				

품목번호 Item No	품 목 Item	규 격 Spec.	단위 Unit	수량 Q'ty
2	철거 공사		식	1
상 세 규 격				
◎ 철거 공사 ① 집기이동(2회) ② 락카장 철거 ③ 수납장 철거 ④ 싱크대 철거(상,하부장) ⑤ 벽체 부분철거(마감유리 포함) ⑥ 바닥재 철거(난방필름 포함) ⑦ 바닥 플로어콘센트 제거 ⑧ 인테리어 필름 제거 ⑨ 데코타일 철거 ⑩ 기타 철거(롤스크린 외) ⑪ 폐기물 양중 ⑫ 폐기물 반출(2.5t)				

품목번호 Item No	품 목 Item	규 격 Spec.	단위 Unit	수량 Q'ty
3	인테리어 공사		식	1
상 세 규 격				
◎ 인테리어 공사 ① 벽체 공사 - 벽체보강용 구조틀 설치 - 바탕틀 설치(합판) - 백페인팅 유리 취부(몰딩포함) - 벽체 도장(친환경 수성페인트) - 인테리어 필름 취부 - 롤스크린 설치(방염, 암막) - 전자칠판 이동 설치 ② 바닥 공사 - 데코타일 취부 - 재료 분리대 설치(SUS, 40*30) - 타공부위 미장마감 - 보온 바탕재 취부 - 난방필름 설치(조절기 포함) - 강화마루 설치(마감재 포함)				

품목번호 Item No	품 목 Item	규 격 Spec.	단위 Unit	수량 Q'ty
4	집기 공사		식	1
상 세 규 격				
◎ 집기 공사 ① 락카장 설치(지정규격) ② 싱크대 설치(인조 대리석 상판) ③ 싱크상부 수납장(오픈형)				

품목번호 Item No	품 목 Item	규 격 Spec.	단위 Unit	수량 Q'ty
5	전기 공사		식	1
상 세 규 격				
◎ 전기 공사 ① 피부실습실 공사 - 바닥 파취 - 배관, 배선작업(2.5SQ 3선) - 난방필름 배선작업 - 팝업형 플로어 콘센트 설치(2구형) ② 열교환기 공사 - 배관, 배선작업(2.5SQ 3선, 후렉시블 SF) - ELB신설(30A)				

품목번호 Item No	품 목 Item	규 격 Spec.	단위 Unit	수량 Q'ty
6	환기 공사		식	1
상 세 규 격				
◎ 환기 공사 ① 열교환기 설치(800CFM) ② 코아 타공(조적벽체 타공) ③ 외부 대리석 타공 ④ 외부 그릴설치(방충망 포함) ⑤ 디퓨저 설치(타공 포함) ⑥ 덕트 배관(스파이럴 배관) ⑦ 가지 배관(후렉시블) ⑧ 덕트 부자재비 ⑨ 덕트 및 후렉시블 도색(검정) ⑩ 천정재 보수 ⑪ 장비비(스카이라량)				

6. 검수 및 시험 운영

- 본 과업내역의 모든 규격을 충족(동등하거나 그 이상의 규격이어야 함)해야 하며, 발주기관이 수치상 확인 할 수 있는 문서를 제시해야 한다.
- 현장 확인으로 규격 및 성능 확인이 어려운 경우 계약 상대방은 관련 증빙서류 제출 또는 검수 및 시험운영을 위한 시나리오를 작성하여 발주기관 입회하에 테스트를 진행한다.

7. 하자·유지보수 및 기술지원

- 계약 상대방이 납품한 물품의 무상 하자보수는 검수 완료일로부터 1년으로 한다.
- 계약 상대방은 무상 하자보수 기간 중에 납품한 물품의 장애로 인한 부품 교체 시 순정 품(정품)으로 교체를 해야 하고, 교체 시 발주기관의 감독 입회하에 실시를 해야 한다
- 정상작동을 못 시키는 경우 발주기관에 그 원인과 사유, 처리계획을 통보하고 그 기간 동안 대체장비를 제공하고, 장애에 대한 원인 규명과 재발 방지를 위한 조치를 취해야 한다.